



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN IAȘI

IASI -700714 Bulevardul Primaverii nr. 74

Tel.: 0232/208100; fax: 0232/239260

E-mail: office@ambulantaiasi.ro

CF 7604489

Nr.10844/27.10. 2022

CAIET DE SARCINI

DIVERSE LUCRARI DE RENOVARE PERETI INTERIORI/EXTERIORI SI
CONSTRUCTIE COS FUM PENTRU CENTRALA TERMICA
SUBSTATIA TIBANESTI

SAJ IASI

Aprobat

Manager General,

Dr. Angelica Hristea

Director Economic,

Ec. Laura Petronela Pila

Intocmit,

Dir. Tehnic

Ing.Daniel Hritcu

OCTOMBRIE 2022

CAIET DE SARCINI

Diverse Lucrari de Reparatii,Zugravit-
Interior si Exterior

Achizitor (Autoritatea Contractantă):

a) Denumirea: SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN IAȘI

b) C.I.F. nr.: 7604489

c) Sediul: Bulevardul Primăverii nr. 74, Iași,

telefon: 0232208100, fax: 0232239260

Beneficiar/locatie:

Lucrarea se desfășoară la sediul Substatiei Tibanesti-SAJ Iași

CAPITOLUL 1

Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini conține condițiile tehnice de calitate, prin care se urmărește refacerea, repararea zidăriei de pereti interiori si exteriori la sediul substatiei. Lucrarile de reparatii sunt determinate de uzura sau de degradarea normala si au ca scop mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor si asigurarea functiunilor acestuia. Aceste lucrari de reparatii nu modifica si nu afecteaza structura de rezistenta a constructiei. Lucrarile de inlocuire partiala a tamplariei existente la cladire cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant sunt de natura reparatiilor curente.

La execuția lucrărilor se vor respecta standardele și normativele precizate in prezentul caiet de sarcini ținând cont de noile revizuri in vigoare la data execuției lucrărilor.

Constructorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care se constată abateri de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de șantier sau reprezentantul beneficiarului va dispune intreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.

CAPITOLUL 2

Lucrari:

Reparatia cuprinde cel putin urmatoarele categorii de lucrari: (conform **referatului de necesitate nr 10747/26.10.2022**):

- Reparatii la peretii exteriori;
- Reparatii la peretii interiori;
- Vopsitorii in culori de var in doua straturi la exterior;

- Vopsitorii in culori de var in doua straturi la interior;
- constructie cos de fum, pentru centrala, din caramida;

Oferta tehnica va contine in mod obligatoriu un deviz estimativ pentru lucrarile solicitate, deviz care va contine toate operatiunile ce vor fi prestate, precum si lista de materiale necesare executarii lucrarilor.

CAPITOLUL 3

Natura si calitatea materialelor folosite

Materialele utilizate pentru aceasta lucrare vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor admise in Romania. Materialele utilizate vor fi insotite de certificatul de calitate.

CAPITOLUL 4

Semnalizarea lucrărilor si masuri privind sanatatea si securitatea in munca

Antreprenorul va lua toate masurile necesare asigurării semnalizării lucrărilor in conformitate cu reglementirile si legislatia in vigoare. Semnalizarea lucrărilor si asigurarea sanatatii si securitatii in munca pe tot parcursul derulării execuției se va efectua conform prevederilor din Legea 319/2006.

Perioada de execuție:

Termenul de execuție și predare a lucrării: max 6 săptămâni de la semnarea contractului, constituirea garanției de buna executie și preluarea ordinului de incepere a lucrării, dar finalizarea lucrărilor nu mai târziu de 15.12.2022.

Condiții de garanție:

Perioada de garanție al lucrării este de minimum 24 luni de la data încheierii și semnării Procesului Verbal de Recepție a lucrării.

Obligațiile si Responsabilitățile Achizitorului:

Prestarea contractului de lucrari nu obligă autoritatea contractantă la plata altor servicii sau cheltuieli complementare, rezultate în afara celor menționate în documentația de atribuire;

Autoritate contractantă are obligația de a pune la dispoziția prestatorului orice facilitate și informații pe care acesta le cere pentru îndeplinirea contractului;

Plata facturii, în termen de 60 de zile de la emitere și înștiințare către Autoritatea contractantă;

Ofertantul trebuie sa fie inscris in SICAP.

Receptia lucrarii:

Receptia lucrarilor se va face cantitativ si calitativ. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor. Receptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face dupa uscarea perfecta a acestora. Eventualele lucrari care nu respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini sau conditii de calitate vor fi refacute sau remediate. Se va intocmi Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Intocmit,
Dir. Tehnic
Ing. Daniel Hritcu